

LICENCIA DE USO CODIGO DE VERIFICACION: 03239De

PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE PROMERCA

01.- UNIFAMILIAR CONSTRUCCION TRADICIONAL

CARACTERISTICAS	INCIDENCIA DE COSTOS POR PARTE DE OBRA		
<p>Sistema estructural: Fundaciones aisladas vigas de riostra y losa de fundación, viga perimetral de amarre con bloque y apoyo de correas</p> <p>Instalaciones sanitarias: Puntos de agua blanca H.G. ISO, puntos de aguas negras en P.V.C.</p> <p>Instalaciones eléctricas y otros equipos: Cable S.P.T. superpuesto</p> <p>Cubierta de techo: Lamina climatizada de acero</p> <p>Paredes: Bloque de concreto E-15 cms.</p> <p>Revestimientos: Friso interior de cemento, acabado liso (baños y cocinas)</p> <p>Herrería y cerrajería: Puertas de lamina sencilla, marcos de cap. 15 Cal 18, ventanas macuto de ali sobre perfil tubular</p> <p>Artefactos y accesorios sanitarios: W.C. lavamanos de una llave, ducha de una llave, fregadero y batea, tipo económico</p> <p>Varios: brocales de ducha</p>	DESCRIPCION	%	Bs. (M2)
	Trabajos Preliminares	0,33	15,25
	Infraestructura	18,83	860,43
	Superestructura	11,48	524,48
	Instalaciones Sanitarias	6,39	292,18
	Instalaciones Eléctricas	1,43	65,13
	Cubierta de Techo	8,65	395,36
	Paredes	25,89	1.183,52
	Revest. y Acabado Interno	10,95	500,60
	Herrería	9,66	441,64
	Vidrios	2,25	102,84
	Artefactos Sanitarios	3,95	180,55
	Varios	0,19	8,74
	TOTAL Bs. (M2)	100,00	4.570,66
<p>Area bruta (mts.2) : 35</p> <p>No. de pisos: 01</p> <p>Calidad: Baja</p>	COSTO ACTUALIZADO A:	01 DE MARZO 2023	

LICENCIA DE USO CODIGO DE VERIFICACION: 03239De