

86.- GALPON CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA

CARACTERISTICAS

- Sistema estructural:** Fundaciones aisladas, bases pedestales, vigas de corona y losa de entrepiso de tableros con concreto de 210 Kg/cm². estructura metalica en correas, columnas, vigas, escaleras con perfiles IPN barras de acero Rat 2100 Kg/cm², y malla trucson
- Instalaciones sanitarias:** Puntos de agua blanca en H.G. puntos de aguas negras en P.V.C lamina galvanizada para cada canal de desagüe
- Instalaciones eléctricas y otros equipos:** Tuberías E.M.T cables T.W. trenzado y desnudo, tableros de 12, 16 y 24 circuitos, tomacorrientes e interruptores plásticos, lámparas industriales de iluminación y emergencia, incendio, compresor, aire acondicionado y puente grúa
- Instalaciones mecánicas:** Tubería de gas
- Cubierta de techo:** Láminas que permiten el paso de la luz
- Paredes:** bloques huecos de arcilla
- Revestimientos:** Friso acabado liso, porcelana blanca y cielo raso en ambientes interiores. friso acabado liso en exteriores
- Pavimentos:** Baldosas y rodapie de vinyl
- Carpintería:** Puertas de madera
- Herrería y Cerrajería:** Puertas correderas de reja, marcos metálicos, ventanas de hierro y vidrio, láminas que permiten paso de luz, láminas de aluminio, ventanas de romanilla de aluminio sin vidrio, tabiques entambrados
- Impermeabilización y pintura:** caucho interior y exterior, esmalte en estructura y elementos metálicos
- Artefactos y accesorios sanitarios:** W.C., lavamanos, urinario, línea media

LICENCIA DE USO COD.VER: 04534U / PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE PROMERCA

DESCRIPCION GENERAL	INCIDENCIA DE COSTOS POR PARTE DE OBRA		
<p>Galpon para industria o deposito con un entrepiso de 1.210 mts2. para oficinas</p> <p>Area bruta (mts. 2): 3,685</p> <p>Calidad: Media</p>	DESCRIPCION P.O.	%	Bs. (M2)
	Trabajos Preliminares	0,89	177,68
	Infraestructura	17,35	3.472,24
	Superestructura	45,24	9.054,10
	Instalaciones Sanitarias	1,07	215,08
	Instalaciones Eléctricas	2,75	549,89
	I. Mecánicas y Especiales	0,16	32,90
	Cubierta de Techo	5,87	1.174,66
	Paredes	4,58	916,59
	Revest. y Acabado Interno	3,09	619,33
<p>CANALES DE CONTACTO Y VALIDACION DE USO</p> <p>E-mail: info@promercaconsultores.com promercaconsultores@gmail.com promercaconsultores@yahoo.com</p> <p>Pagina WEB: http://www.promercaconsultores.com</p>	Revest. y Acabado Externo	1,87	375,08
	Pavimento	1,31	262,03
	Carpintería	0,25	50,85
	Herrería	6,52	1.304,84
	Cerrajería	0,14	28,99
	Pintura	2,15	430,22
	Vidrios	0,39	79,04
	Artefactos Sanitarios	0,54	107,99
	Otros Equipos	5,69	1.138,73
	Obras Exteriores	0,11	22,00
TOTAL Bs. (M2)		100,00	20.012,92

LICENCIA DE USO COD.VER: 04534U / PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE PROMERCA