

02.- UNIFAMILIAR CONSTRUCCION TRADICIONAL

CARACTERISTICAS

- Sistema estructural:** Tradicional - losa de fundación, machones, vigas de corona, cerca metálica para apoyar, laminas plycem
- Instalaciones sanitarias:** Tuberías de aguas blancas en H.G. ISO, agua fría y caliente, aguas negras en P.V.C.
- Instalaciones eléctricas y otros equipos:** Tuberías de P.V.C. tableros y breakers
- Instalaciones mecánicas:** Tubería para instalaciones de gas H.G. ASTM
- Cubierta de techo:** De lamina plycem acanalada
- Paredes:** Bloques de arcilla
- Revestimientos:** Solo en baños cerámica blanca 11 x 11
- Pavimentos:** Sin acabados
- Carpintería:** Puertas de madera en ambientes interiores
- Herrería y cerrajería:** Puerta principal metálica y ventanas de hierro
- Artefactos y accesorios sanitarios:** Lavamanos de dos (2) llaves W.C. económico y ducha de 2 llaves
- Obras exteriores:** Pavimento de concreto en la entrada

LICENCIA DE USO COD.VER: 064H3s / PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE PROMERCA

DESCRIPCION GENERAL		INCIDENCIA DE COSTOS POR PARTE DE OBRA		
Area bruta (mts.2): 45 No. de pisos: 01 Calidad: Baja		DESCRIPCION	%	Bs. (M2)
		Trabajos Preliminares	0,47	46,22
		Infraestructura	12,97	1.275,10
		Superestructura	6,80	668,15
		Instalaciones Sanitarias	8,47	832,61
		Instalaciones Eléctricas	6,67	655,72
		I. Mecánicas y Especiales	0,57	55,72
		Cubierta de Techo	13,93	1.369,89
		Paredes	23,36	2.296,22
		Revest. y Acabado Interno	3,19	313,61
		Carpintería	3,52	346,05
		Herrería	10,52	1.034,04
		Cerrajería	1,76	172,53
		Vidrios	0,85	83,81
		Artefactos Sanitarios	4,46	438,86
		Obras Exteriores	2,47	242,45
		TOTAL Bs. (M2)	100,00	9.830,91

CANALES DE CONTACTO Y VALIDACION DE USO

E-mail:
info@promercaconsultores.com
promercaconsultores@gmail.com
promercaconsultores@yahoo.com

Pagina WEB:
<http://www.promercaconsultores.com>

LICENCIA DE USO COD.VER: 064H3s / PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DE PROMERCA